

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km (Streckenummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes b) anderen Anlagen	a ₁) bish. Eigentümer a ₂) künft. Eigentümer b ₁) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger b ₂) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
1	a) km 7,292 b) BÜ km 7,292	3, 5.1.	a) <u>Umlaufsperre</u> Neubau einer Umlaufsperre inkl. Zaun und Beschilderung b) -	a ₁) a ₂) DB InfraGO AG b ₁) b ₂) DB InfraGO AG		
2	a) km 7,292 b) BÜ km 7,292	3, 5.1	a) <u>Gehweg</u> Neubau Gehweg bis 3,00 m von Gleisachse mit Pflasterbefestigung b) -	a ₁) a ₂) DB InfraGO AG b ₁) b ₂) DB InfraGO AG		
3	a) km 7,292 b) BÜ km 7,292	3, 5.1	a) - b) <u>Gehweg und Wegebefestigung</u> Neubau Gehweg ab 3,00 m von Gleisachse mit Pflasterbefestigung Anpassung des anschließenden Weges in ungebundener Bauweise	a ₁) a ₂) Stadt Neustadt-Glewe b ₁) b ₂) Stadt Neustadt-Glewe		
4	a) km 7,292 b) BÜ km 7,292	3, 5.1	a) <u>Beschilderung/Markierung</u> Anordnung Beschilderung „Sackgasse durchlässig für Fußgänger“, Markierung im BÜ-Bereich b) -	a ₁) a ₂) Stadt Neustadt-Glewe b ₁) b ₂) Stadt Neustadt-Glewe		
5	a) km 7,292 b) LST-Kabel	3, 7	a) <u>Sicherung LST-Kabel</u> Signalkabel in vorhandenen Kabeltrassen im Quadrant II und III b) -	a ₁) DB InfraGO AG a ₂) DB InfraGO AG b ₁) DB InfraGO AG b ₂) DB InfraGO AG		
6	a) km 7,292 b) Freileitung Strom	3, 7	a) - b) <u>Sicherung Freileitung Strom</u> Freileitung mit Mast im Quadrant I	a ₁) WEMAG AG a ₂) WEMAG AG b ₁) WEMAG AG b ₂) WEMAG AG		

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes b) anderen Anlagen	a ₁) bish. Eigentümer a ₂) künft. Eigentümer b ₁) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger b ₂) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
7	a) km 7,292 b) Telekommunikationskabel	3, 7	a) - b) <u>Sicherung Telekommunikationskabel</u> Telekommunikationskabel in den Quadranten I, III und IV mit Querung im km 7,298	a ₁) Deutsche Telekom a ₂) Deutsche Telekom b ₁) Deutsche Telekom b ₂) Deutsche Telekom		
8	a) km 7,292 b) LWL-Kabel	3, 7	a) <u>Sicherung LWL-Kabel und Streckenfernmelde-kabel</u> LWL-Kabel bahnlinks in vorhandenen Kabeltrassen und Streckenfernmelde-kabel bahnrechts in vorhandenen Kabeltrassen mit Gleisquerung bei km 7,310 b) -	a ₁) DB InfraGO AG a ₂) DB InfraGO AG b ₁) DB InfraGO AG b ₂) DB InfraGO AG		
9	a) km 7,292 b) BÜ km 7,292	3	a) - b) <u>Baustelleneinrichtungsfläche</u> Herstellen einer temporären Baustelleneinrichtungsfläche (Größe ca. 200 m², Befestigung: Schottertragschicht)	a ₁) DB InfraGO AG a ₂) DB InfraGO AG b ₁) DB InfraGO AG b ₂) DB InfraGO AG	Rückbau nach Bauende	