

Vorhaben:

Unterlage 4.1

Beseitigung einer BÜSA km 16,0 – Zum Steigeturm

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a <sub>1</sub> ) bish. Eigentümer a <sub>2</sub> ) künft. Eigentümer b <sub>1</sub> ) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger b <sub>2</sub> ) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
1	a) km 16,040 - 16,080 (2210) b) BÜ 16,0	3.1	a) BÜ 16,0 – Zum Steigeturm; Beseitigung der Wegbefestigung im Kreuzungsbereich. Beseitigung der Ausplattung im Gleis im Kreuzungsbereich mit Innenplatten  b) -----	a <sub>1</sub> ) DB InfraGO AG a <sub>2</sub> ) DB InfraGO AG b <sub>1</sub> ) DB InfraGO AG b <sub>2</sub> ) DB InfraGO AG		
2	a km 16,040 - 16,080 (2210) b) Weg	3.1	a) ----- b) BÜ 16,0 – Zum Steigeturm; Beseitigung der Wegbefestigung außerhalb des Kreuzungsbereichs. Herstellung eines Hochbordes beidseitig der Gleisanlage.	a <sub>1</sub> ) Stadt Dortmund a <sub>2</sub> ) Stadt Dortmund b <sub>1</sub> ) Stadt Dortmund b <sub>2</sub> ) Stadt Dortmund		
3	a) km 16,040 - 16,080 (2210) b) BÜ 16,0	3.1	a) BÜ 16,0 – Zum Steigeturm; Beseitigung Bahnübergangssicherungsanlage einschließlich sicherungstechnischer Elemente im Kreuzungsbereich. Rückbau Betonschaltheus nach Inbetriebnahme ESTW Errichtung eines Zaunes entlang der Gleisanlage inklusive Herstellung des Gleisprofils. b) -----	a <sub>1</sub> ) DB InfraGO AG a <sub>2</sub> ) DB InfraGO AG b <sub>1</sub> ) DB InfraGO AG b <sub>2</sub> ) DB InfraGO AG		
4	a) km 16,040 - 16,080 (2210) b) BÜ 16,0	8.1	a) ----- b) Herstellung einer temporären Baustellenzufahrt (Größe: ca. 820 m², Befestigung: Schottertragschicht)	a <sub>1</sub> ) Stadt Dortmund a <sub>2</sub> ) Stadt Dortmund b <sub>1</sub> ) Stadt Dortmund b <sub>2</sub> ) Stadt Dortmund		