

Vorhaben:

Unterlage 4.1

Beseitigung einer BÜSA km 17,0 – Ovelacker Weg

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a ₁) bish. Eigentümer a ₂) künft. Eigentümer b ₁) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger b ₂) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
1	a) km 17,010 - 17,038 (2210) b) BÜ 17,0	3.1	a) BÜ 17,0 – Ovelacker Weg; Beseitigung der Wegbefestigung im Kreuzungsbereich. Beseitigung der Ausplattung im Gleis im Kreuzungsbereich mit Innenplatten Wechsel der Schwellen B90 in B70. b) -----	a ₁) DB InfraGO AG a ₂) DB InfraGO AG b ₁) DB InfraGO AG b ₂) DB InfraGO AG		
2	a km 17,010 - 17,038 (2210) b) Weg	3.1	a) ----- b) BÜ 17,0 – Ovelacker Weg; Beseitigung der Wegbefestigung außerhalb des Kreuzungsbereichs. Herstellung Hochbord.	a ₁) Stadt Dortmund a ₂) Stadt Dortmund b ₁) Stadt Dortmund b ₂) Stadt Dortmund		
3	a) km 17,010 - 17,038 (2210) b) BÜ 17,0	3.1	a) BÜ 17,0 – Ovelacker Weg; Beseitigung Bahnübergangssicherungsanlage einschließlich sicherungstechnischer Elemente im Kreuzungsbereich. Rückbau Betonschaltheus nach Inbetriebnahme ESTW: Errichtung eines Zaunes entlang der Gleisanlage inklusive Herstellung Gleisprofil. b) -----	a ₁) DB InfraGO AG a ₂) DB InfraGO AG b ₁) DB InfraGO AG b ₂) DB InfraGO AG		
4	a) km 17,010 - 17,038 (2210) b) BÜ 17,0	8.1	a) ----- b) Herstellung einer temporären Baustellenzufahrt (Größe: ca. 220 m², Befestigung: Schottertragschicht)	a ₁) DB InfraGO AG a ₂) DB InfraGO AG b ₁) DB InfraGO AG b ₂) DB InfraGO AG		