




Vorhaben:

Unterlage 4

Aufhebung des Bahnüberganges in Bahn-km 75,305
Strecke 1502 (Oldenburg Hbf – Osnabrück-Eversburg)

Bauwerksverzeichnis

0	Ausgangsverfahren: Antragsfassung	10.04.2025
Index	Änderungen bzw. Ergänzungen	Planungsstand
<p>Vorhabenträgerin:</p> <div><div>DB InfraGO AG Anlagen- und Instandhaltungsmanagement Netz Osnabrück I.IA-N-N-OSN Schinkelstraße 33 49074 Osnabrück</div><div></div></div> <div>Datum Unterschrift</div>		
<p>Vertreter der Vorhabenträgerin:</p> <div><div>DB InfraGO AG Projekte STE Bremen I Osnabrück I.II-N-B-S-B Lindemannallee 3 30173 Hannover</div><div></div></div> <div>Datum Unterschrift</div>		
<p>Verfasser:</p> <div><div>DB Engineering & Consulting GmbH Region Deutschland Nord Rundestraße 11 30161 Hannover</div><div></div></div> <div>Datum Unterschrift</div>		
<p>Genehmigungsvermerk Eisenbahn-Bundesamt</p>		

Vorhaben:

Unterlage 4

Aufhebung des Bahnüberganges in Bahn-km 75,305, Strecke 1502 (Oldenburg Hbf – Osnabrück-Eversburg)

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes b) anderen Anlagen	a ₁) bisheriger Eigentümer a ₂) künftiger Eigentümer b ₁) bisheriger Unter-/Erhaltungspflichtiger b ₂) künftiger Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
1	a) Bahn-km 75,305 (1502) b) Bahnanlage Bahnübergang (BÜ) (Privatweg)	3 7.1	a) Rückbau des Bahnüberganges: Rückbau des Betonschalthauses, Ausbau der Gleiseindeckung und des angrenzenden Weges, Herstellung Bettungsquerschnitt, Rückbau der vorhandenen Umlaufsperrn (Geländer aus Metall, H = 1,00 m, B = 0,06 m), Rückbau Zaun (Holz, H = 0,90 m), Neubau Zaun (Metall, H = 1,40 m), Rückbau eines Verkehrszeichens inkl. Pfosten b) Rückbau Zaun (Holz, H = 0,90 m), Neubau Zaun (Metall, H = 1,40 m)	a ₁) DB InfraGO AG a ₂) DB InfraGO AG b ₁) - b ₂) DB InfraGO AG		
2	a) Bahn-km 75,305 (1502) b) Bahnanlage Bahnübergang (BÜ) (Privatweg)	7.1	a) Rückbau eines Verkehrszeichens inkl. Pfosten b) ---	a ₁) Schlüsselnummer 1 a ₂) - b ₁) Schlüsselnummer 1 b ₂) -		
3 - 9	bleibt frei					
10	a) Bahn-km 75,305 (1502) b) Elektrizitätsleitung	7.1	a) --- b) bauzeitliche Sicherung nach technischem Erfordernis	a ₁) Westnetz GmbH a ₂) Westnetz GmbH b ₁) Westnetz GmbH b ₂) Westnetz GmbH		
11-19	bleibt frei					

Vorhaben:

Unterlage 4

Aufhebung des Bahnüberganges in Bahn-km 75,305, Strecke 1502 (Oldenburg Hbf – Osnabrück-Eversburg)

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes b) anderen Anlagen	a ₁) bisheriger Eigentümer a ₂) künftiger Eigentümer b ₁) bisheriger Unter-/Erhaltungspflichtiger b ₂) künftiger Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
20	a) Bahn-km 75,305 (1502) b) ---	3	a) --- b) Herstellen einer temporären Baustelleneinrichtungsfäche (Größe: ca. 100 m²) als Schottertragschicht.	a ₁) Stadt Bersenbrück a ₂) Stadt Bersenbrück b ₁) Stadt Bersenbrück b ₂) Stadt Bersenbrück	Rückbau BE-Fläche und Wiederherstellung des Ursprungszustandes	Die Verkehrssicherungs- und Unterhaltungspflicht obliegt während der Bauzeit dem Bauausführenden.