

Vorhaben:

Unterlage 4

Änderung der technischen Sicherung am BÜ 18,0 Heimboldshausen,
Strecke 6707 Gerstungen – Heimboldshausen, Bahn-km 18,015

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes b) anderen Anlagen	a ₁) bisheriger Eigentümer a ₂) künftiger Eigentümer b ₁) bisheriger Unter-/Erhaltungspflichtiger b ₂) künftiger Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
1	a) Bahn-km 18,016 (6707) b) NFA 60	3 7.1	a) Ändern der Bahnanlage, Rückbau der vorhandenen BÜSA mit 5 Lichtzeichen, Andreaskreuze, 4 Fahrbahnhalbschranken, BÜ-Beleuchtung, BÜ-Befestigung, BÜ-Schaltheus, TV-Anlage b) ---	a ₁) DB InfraGO AG a ₂) --- b ₁) DB InfraGO AG b ₂) ---		
2	a) Bahn-km 18,015 (6707) b) BÜSA LzH/F-Hp	3 7.1 7.7	a) Änderung der Bahnanlage mit Neubau 11 Lichtzeichen, 1 Fahrbahnhalbschranke, 1 kombinierte Fahrbahn-/Gehwegschranke, 1 Gehwegschranke, Akustik, Andreaskreuze, Kabelschächte und Querungen, BÜ-Schaltheus L x B x H = 2,87 m x 1,70 m x 2,66 m, Neubau Gehweg im Kreuzungsstück b) ---	a ₁) --- a ₂) DB InfraGO AG b ₁) --- b ₂) DB InfraGO AG		
3	a) Bahn-km 18,015 (6707) b) Heringer Straße L3172 Fahrbahn im I. - IV. Quadranten	3 7.1 7.7	a) --- b) Ausbau L3172 im Räumbereich des BÜ 18,0 Heringer Straße auf eine Breite von ca. 8,00 m mit Aufweitung der Fahrbahn und Anpassung Straßenabläufe zzgl. Bordsteine und Schutzstreifen zur Herstellung des Begegnungsverkehr	a ₁) DB InfraGO AG, Hessen Mobil, Gemeinde Phillipsthal a ₂) DB InfraGO AG, Hessen Mobil b ₁) DB InfraGO AG, Hessen Mobil, Gemeinde Phillipsthal b ₂) DB InfraGO AG, Hessen Mobil		

Vorhaben:

Unterlage 4

Änderung der technischen Sicherung am BÜ 18,0 Heimboldshausen,
Strecke 6707 Gerstungen – Heimboldshausen, Bahn-km 18,015

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes b) anderen Anlagen	a ₁) bisheriger Eigentümer a ₂) künftiger Eigentümer b ₁) bisheriger Unter-/Erhaltungspflichtiger b ₂) künftiger Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
4	a) Bahn-km 18,015 (6707) b) Zufahrt Kläranlage II. Quadrant	3 7.1 7.7	a) --- b) Straßenaufweitung/-anpassung zur Herstellung der für die Absicherung des Begegnungsverkehrs notwendigen Straßenbreite zzgl. Bankett mit Anpassung Zufahrt Kläranlage Phillipsthal	a ₁) Gemeinde Phillipsthal a ₂) Gemeinde Phillipsthal b ₁) Gemeinde Phillipsthal b ₂) Gemeinde Phillipsthal		
5	a) Bahn-km 18,015 (6707) b) Grundstückszufahrt IV. Quadrant	3 7.1 7.7	a) --- b) Anpassung Grundstückszufahrt	a ₁) 1030 a ₂) 1030 b ₁) 1030 b ₂) 1030		
6	a) Bahn-km 18,015 (6707) b) Grundstückszufahrt I. Quadrant	3 7.1 7.7	a) --- b) Anpassung Grundstückszufahrt zzgl. Neubau Entwässerungsmulde	a ₁) Gemeinde Phillipsthal a ₂) Gemeinde Phillipsthal b ₁) Gemeinde Phillipsthal b ₂) Gemeinde Phillipsthal		
7	a) Bahn-km 18,015 (6707) b) Heringer Straße – Gehweg I. und II. Quadrant	3 7.1 7.7	a) --- b) Neubau eines abgesetzten Gehweg in einer Breite von 1,80 m inklusive taktile Elemente zuzüglich Schutzstreifen in einer Breite von 0,50 m	a ₁) - a ₂) Hessen Mobil b ₁) - b ₂) Hessen Mobil		
8	a) Bahn-km 18,015 (6707) b) Heringer Straße – Gehweg II. Quadrant	3 7.1 7.7	a) --- b) Neubau Gehweg entlang der Heringer Straße in einer Breite von 2,30 m	a ₁) Hessen Mobil - a ₂) Hessen Mobil b ₁) Hessen Mobil - b ₂) Hessen Mobil		

Vorhaben:

Unterlage 4

Änderung der technischen Sicherung am BÜ 18,0 Heimboldshausen,
Strecke 6707 Gerstungen – Heimboldshausen, Bahn-km 18,015

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes b) anderen Anlagen	a ₁) bisheriger Eigentümer a ₂) künftiger Eigentümer b ₁) bisheriger Unter-/Erhaltungspflichtiger b ₂) künftiger Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
9	a) Bahn-km 18,015 (6707) b) Leitungsbestand	10	a) --- b) bauzeitliche Sicherung Leitungen Dritter Leitung Gas	a ₁) EAM 1) a ₂) EAM b ₁) EAM b ₂) EAM	Suchschachtung	
10	a) Bahn-km 18,015 (6707) b) Leitungsbestand	10	a) --- b) bauzeitliche Sicherung Leitungen Dritter Leitung Wasser	a ₁) Wasserbeschaffungsverband 2) a ₂) Wasserbeschaffungsverband b ₁) Wasserbeschaffungsverband b ₂) Wasserbeschaffungsverband	Suchschachtung	
11	a) Bahn-km 18,015 (6707) b) Leitungsbestand	10	a) --- b) bauzeitliche Sicherung Leitungen Dritter Leitung Elektrotechnik	a ₁) EAM 1) a ₂) EAM b ₁) EAM b ₂) EAM	Suchschachtung	
12	a) Bahn-km 18,015 (6707) b) Leitungsbestand	10	a) --- b) bauzeitliche Sicherung Leitungen Dritter Leitung Telekommunikation	a ₁) Telekom, Vodafone 3) a ₂) Telekom, Vodafone b ₁) Telekom, Vodafone b ₂) Telekom, Vodafone	Suchschachtung	

Vorhaben:

Unterlage 4

Änderung der technischen Sicherung am BÜ 18,0 Heimboldshausen,
Strecke 6707 Gerstungen – Heimboldshausen, Bahn-km 18,015

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes b) anderen Anlagen	a ₁) bisheriger Eigentümer a ₂) künftiger Eigentümer b ₁) bisheriger Unter-/Erhaltungspflichtiger b ₂) künftiger Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
13	a) Bahn-km 18,015 (6707) b) Leitungsbestand	10	a) --- b) bauzeitliche Sicherung Leitungen Dritter Leitung DB KT	a ₁) DB KT 4) a ₂) DB KT b ₁) DB KT b ₂) DB KT	Suchschachtung	
14	a) Bahn-km 18,015 (6707) b) BE-Fläche	9	a) - b) Herstellen einer temporären Baustelleneinrichtungsfläche (Größe: ca. 1.000 m²)-	a ₁) - a ₂) - b ₁) - b ₂) DB InfraGO AG	Rückbau nach Bauende	
15	a) Bahn-km 18,015 (6707) b) BE-Fläche	9	a) - b) Herstellen einer temporären Baustelleneinrichtungsfläche (Größe: ca. 290 m²)-	a ₁) - a ₂) - b ₁) - b ₂) DB InfraGO AG	Rückbau nach Bauende	

- 1) EAM Netz
- 2) Wasserbeschaffungsverband „Ostteil, Kreis Hersfeld-Rotenburg“
- 3) Telekom Technik GmbH, Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH
- 4) DB Kommunikationstechnik GmbH